Tiefbau

Neubau der Schmutz- Regen- und Trinkwasserleitung in Lauchhammer - Mitte

Der Wasserverband Lausitz beabsichtigt die folgenden Straßen an die zentrale Schmutzwasserentsorgung der Stadt Lauchhammer anzuschließen:

- Straße „Am Galgenberg“
- Weststraße
- Starke Straße
- Seewaldstraße

Gleichzeitig sind in den betreffenden Straßen die vorhandenen Trinkwasserleitungen zu erneuern. Durch die Stadt Lauchhammer wird die Seewaldstraße an die Regenwasserkanalisation angeschlossen.

Die Leitungsverlegung unterteilt sich im wesentlichen wie folgt:

1. Schmutzwasserleitung	ca. 1.390 m – Material robukan SMR
2. Trinkwasserleitung	ca. 1.410 m – Material PE-HD
3. Regenwasserleitung	ca. 251 m – Material Beton

Bearbeitungszeitraum: 2004 - 2005

Bausumme: ca. 350.000 EURO

Auftraggeber: Wasserverband Lausitz (SW, TW) Senftenberg

Stadt Lauchhammer (RW)

Schnitt "Seewaldstraße"



Leistungen unseres Büro’ s:

Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke der LPh. 1 bis 8 der HOAI