

Hochbau

Dachsanierung Niederlausitzhalle

Das undichte Dach der Niederlausitzhalle Senftenberg mit einer Fläche von 3.500 m² wurde einschl. Blitzschutz und Dachentwässerung erneuert.

Das alte Dach bestehend aus 60 mm dicken Sandwichelementen wurde einschl. der 2004 eingebauten RWA – Anlagen demontiert.

Eine neue Dachabdichtung bestehend aus 100 mm dicken Sandwichelementen (Stahl) wurde montiert. Die vorhandenen RWA – Anlagen wurden wiederverwendet und mit neuen Sockeln (Aufsatzkränze) wieder montiert und angeschlossen.

Der äußere Blitzschutz wurde komplett erneuert.

Bearbeitungszeitraum: April bis Oktober 2008

nach der Sanierung

Bausumme: 275.000 EURO

Auftraggeber: Stadtverwaltung
Senftenberg
Hoch- und Tiefbauamt
Markt 1
01968 Senftenberg



vor der Sanierung



vor der Sanierung



Leistungen unseres Büro's: Gebäudeplanung
(Leistungsphasen 3 bis 8 HOAI)