

Hochbau

Neubau Feuerwehrgerätehaus Brieske

In der Leistungsphase 2 HOAI wurden vier Standorte zur Errichtung des Feuerwehrgerätehauses geprüft.

Gebäudenutzung:

1. Abstellhalle für zwei Feuerwehrfahrzeuge
2. Sozialbereich (Sanitär- und Umkleieräume für 56 Herren und 10 Damen, Lagerraum, HA-Raum, Büro für Wehrführer und Jungwehrrührer, Aufenthaltsraum und Küche)

Gebäudeabmessungen:

1. Abstellhalle: 10,60 x 12,10 m = 128,26 m²
2. Sozialbereich: 21,50 x 12,78 m = 274,77 m²

Bauweise: Kalksandsteinmauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem, Nagelplattenbinder mit Harteindeckung, Kunststofffenster mit Rollläden, glatte GK-Decken, Holztüren mit Stahlumfassungszargen, Sektionaltore, Fliesenbeläge

Freianlagen:
Zufahrten und Gehwege: Betonpflaster
Stellflächen: Sandgeschlämmte Schotterfläche
Grünanlagen: Rasen

Bearbeitungszeitraum: 04.2011 bis 05.2014

Bausumme: 600.000 EURO

Auftraggeber: Stadtverwaltung
Senftenberg



Leistungen unseres Büro's: Gebäudeplanung (Leistungsphasen 2 bis 8 HOAI)
Freianlagenplanung (Leistungsphasen 1 bis 8 HOAI)
Tragwerksplanung Leistungsphase 2 bis 6 (HOAI)
Nachweis EnEV und Brandschutz