

Hochbau

Sanierung Theater „NEUE BÜHNE“ Senftenberg Qualifizierung des Kultur- und Bildungsstandortes „NEUE BÜHNE“

TO 1: Fassadensanierung Haupthaus

Anbringen eines WDVS gemäß EnEV, in Teilbereichen mit einem Modellierputz (Effectputz)

TO 2: Vertikale Gebäudeabdichtung Haupthaus

Vertikale Gebäudeabdichtung der erdberührenden Kellerwände gemäß DIN 18 195-4 mit einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB) nach Tabelle 9 der DIN 18 195-2.

TO 3: bauliche Maßnahme Hebebühne

Herstellen der baulichen Anlage (Grube) für eine Scherenhubbühne mit einer Plattform von 5,00 x 3,00 m, Grubentiefe 1,70 m

TO 4: Sanierung Theaterhof

Komplette Neugestaltung des Theaterhofes (Zufahrt, Stellflächen, Grünflächen usw.)

Komplette Erneuerung der Regenentwässerung und der Schmutzwasserhebeanlage.

TO 5: Sanierung Theatervilla:

Erneuerung der Sanitäranlagen in Küchen und Bädern.

Maler- und Bodenlegerarbeiten

Bearbeitungszeitraum: 06.2011 bis 09.2013

Bausumme: 700.000 EURO

Auftraggeber: Zweckverband
„NEUE BÜHNE“
Senftenberg



Leistungen unseres Büro's: Gebäudeplanung (Leistungsphasen 2 bis 8 HOAI)
Freianlagenplanung (Leistungsphase 2 bis 8 HOAI)
Planung Ingenieurbauwerke (Leistungsphase 2 bis 8 HOAI)