

Hochbau

Eingang Niemtscher Weg 22

Erneuerung und Neugestaltung des Eingangsbereiches zu einem fünfgeschossigen Wohngebäude am Niemtscher Weg 22, in Senftenberg.

- Rückbau und Entsorgung des kompletten Eingangsbereiches einschl. Überdachung und Kellerzugang.
- Komplette Neugestaltung des Eingangsbereiches:
Kellerzugang aus Stahlbetonwänden (Sichtbeton)
Kellertreppe aus Stahlbetonblockstufen
Eingangstreppe aus verzinkten Stahlwangen mit aufgeschraubten Stahlbetontrittstufen (frost- und tausalzbeständig)
Treppengeländer aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit Edelstahlhandlauf
Eingangsüberdachung aus pulverbeschichtetem Stahl mit Glasdach aus VSG 16/2 x 8 mm TVG in den Abmessungen ca. 4290 x 4200 mm

Bearbeitungszeitraum: Juni 2011 – Januar 2013

Bausumme: 53.000 EURO

Auftraggeber: KWG Senftenberg



Leistungen unseres Büro's:

Gebäudeplanung (Leistungsphasen 3 bis 8 HOAI)

