

Hochbau

Erneuerung Eingangstreppe und Eingangsüberdachung

Erneuerung und Neugestaltung des Eingangsbereiches zu einem fünfgeschossigen Wohngebäude in der Friedensstraße 2, in Senftenberg.

- Rückbau und Entsorgung des kompletten Eingangsbereiches einschl. Überdachung und Kellerzugang.
- Komplette Neugestaltung des Eingangsbereiches:
Kellerzugang aus Stahlbetonwänden (Sichtbeton)
Kellertreppe aus Stahlbetonblockstufen
Eingangstreppe aus Stahlbetonwangen mit aufgelegten Stahlbetontrittstufen (frost- und tausalzbeständig)
Treppengeländer aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit Edelstahlhandlauf
Eingangsüberdachung aus pulverbeschichtetem Stahl mit Glasdach aus VSG 16/2 2 x 8 mm TVG in den Abmessungen ca. 4290 x 4200 mm

Bearbeitungszeitraum: 2014

Bausumme: 73.000 EURO

Auftraggeber: KWG Senftenberg



vor der Erneuerung



Leistungen unseres Büro's:

Gebäudeplanung und Tragwerksplanung (Leistungsphasen 3 bis 8 HOAI)
