

## Hochbau

### **Barrierefreie Wohnungen**

Durch die Integrationswerkstätten in Senftenberg wurde in der Nähe des Firmensitzes ein Wohnhaus mit 8 barrierefreien 1 1/2-Raum Wohnungen und einer 2-Raum Wohnung errichtet. Das Gebäude wurde als zweigeschossiges Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss in massiver Bauart erstellt.

Ausgestattet ist das Gebäude mit einem Aufzug und einem Balkon bzw. Freisitz für jede Wohnung.

#### Baubeschreibung:

- Außen- und Innenwände aus Kalksandstein PE-Elementen
- Stahlbetonelementedecken
- Sparrendach mit Ziegeldeckung,  
Im Mittelteil Bogendach aus Leimholzbindern mit Zinkblechdeckung.
- Vollwärmeschutz
- Dachgeschossausbau in Trockenbauweise
- Kunststoffenster

Bearbeitungszeitraum:	1999/2000
Bausumme:	ca. 1.3 Mio. DM
Auftraggeber:	Integrations- Werkstätten Senftenberg



#### Leistungen unserer Mitarbeiter:

Planungsleistungen der Leistungsphasen 1- 8 der HOAI für die Gebäude-, Haustechnik- und Elektroplanung.